

Załącznik nr 1

1. Wypompowanie i wpompowanie czynnika R422D w agregacie wody lodowej znajdującej się w maszynowni chłodniczej zlokalizowanej na podbaseniu.
2. Przeprowadzenie próby szczelności agregatu wody lodowej.
3. Zakup czterech zaworów bezpieczeństwa – montaż trzech w stałych zbiornikach ciśnieniowych, jeden w zapasie z możliwością wykonania próby ciśnienia, znajdujących się na dachu budynku.
4. Wykonanie próby ciśnienia dla trzech zaworów bezpieczeństwa zamontowanych w stałych zbiornikach ciśnieniowych.
5. Demontaż starych, montaż nowych zaworów bezpieczeństwa z wlutowaniem się w układ (modernizacja układu klimatyzacji na dachu budynku).
6. Wymiana i zakup termoizolacji układu klimatyzacji w połaci dachu.

